

SITEL INGENIERIA S.A.S.

Soluciones Integrales en Telecomunicaciones

INSTALACIONES ELÉCTRICAS *REDES PARA VOZ Y DATOS *ARREGLOS LOCATIVOS *MANTENIMIENTO

Bogotá, julio 27 de 2023

Señores:

AUTO GRUAS LA SEXTA NIEVES BONILLA, GERENTE

Ciudad.

De acuerdo a su amable solicitud pongo a consideración la siguiente cotización:

INGRESO MATERIA PRIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V/UNIT	V/TOTAL
1	SISTEMA DE CORRIENTE NO REGULADA				
1.1	salida para toma corriente doble, incluyes : cable trenzado 3x12, tomacorriente doble, marquillas de identificación y mano de obra interruptore termomagnéticos 20AM SISTEMA DE COMUNICACIONES	UND UND	23	\$ 135.000 \$ 22.000,00	\$ 3.105.000 66000
2.1	salida para voz, datos y C.C.T.V , incluye (cable utp cat 6, faceplate, jack rj 45 cat 6 marquillas de identificación y mano de obra instalación cámaras	UND	29 4	\$ 140.000 \$ 40.000	\$ 4.060.000 \$ 160.000
2.2	NVR 8 canales para c.c.t.v (se reutilizan las cámara existentes	UND	1	\$ 535.000	\$ 535.000
3	DUCTOS Y ELEMENTOS PASIVOS			·	
3.1	gabinete según especificaciones, rack de 1,20 m x .60m, incluye (multita, organizadores, ventilador bandejas, tornillos, canastillas,rodachines y marquillas de identificación)	UND	1	\$ 995.000	\$ 995.000
3.2	ducto emt de 1-1/4" con accesorios	ml	18	\$ 47.000	\$ 846.000
3.3	ducto emt de 3/4" con accesorios	ml	21	\$ 15.000	\$ 315.000
3.4	ducto emt de 1/2" con accesorios	ml	30	\$ 12.000	\$ 360.000
3.5	ducto emt de 1" con accesorios	ml	10	\$ 35.000	\$ 350.000
3.6	canaleta metálica 10x4 cm	UND	7	\$ 67.000	\$ 469.000
4	SUBTOTAL				\$ 11.261.000
5	ADMINISTRACIÓN			7%	\$ 788.270
6	IMPREVISTOS			2%	\$ 225.220
7	UTILIDAD			5%	\$ 563.050
8	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 106.980
9		VALOF	TOTAL		\$ 12.944.520

Cordialmente,

LUIS GALEANO
ING EN TELECOMUNICACIONES
TARJETA PROFESIONAL # CN290-97441